

## アスベスト処理への対応

### アスベストに関する相談・問合せ



1.現地確認	使用建築材料(吹き付け石綿、石綿含有吹付けロックウール、湿式石綿含有吹付け材)、 施工年、施工部位
--------	--



2.調査計画	採取箇所、分析試料数
--------	------------



3.試料採取	吹付け材：1試料(1セット)=1箇所10cm <sup>3</sup> 程度を3箇所から採取*1 建材：1試料(1セット)あたり100cm <sup>2</sup> を3箇所から採取
--------	--



4.定性・定量分析	定性分析：分散染色分析法、エックス線回析分析法 分析試料数：エックス線回析分析法
-----------	---



5.除去工事計画	現地調査を行い計画立案(除去、封じ込め、囲い込み)
----------	---------------------------



6.除去工事	所轄労働基準監督局への届出 完全隔離状態での工事 石綿粉塵のモニタリング(工事前・中・後)
--------	---



7.産業廃棄物処理	産業廃棄物として適切な廃棄処理
-----------	-----------------



アスベスト除去工事完了